

Rodinný dom 5 Nová Tulipa Hrubá Stavba

1. Zemné práce a základové konštrukcie

- výkopové práce
- uzemnenie bleskozvodu
- uloženie ležatých rozvodov do základov (voda, kanalizácia)
- betonáž
- hydroizolácia (pod obvodovými murivami a nosnými stenami)
- zrovnanie terénu

2. Obvodové nosné konštrukcie a nosné murivo

- **Nosné obvodové steny:** tehlové murivo z tvaroviek HELUZ UNI 30 Brúsená, hrúbky 300mm, murované na tenkovrstvové lepidlo.
- **Nosné vnútorné steny:** tehlové murivo z tvaroviek HELUZ 20 Brúsená, hrúbky 200mm, murované na tenkovrstvové lepidlo.
- **Stropné konštrukcie:** zavesený sadrokartónový podhľad, s parozábranou, zateplený minerálnou vlnou hrúbky 400mm.
- **Vence:** železobetónové monolitické 250x250mm opatrený tepelnou izoláciou na báze XPS hr. 50mm z vonkajšej strany.
- **Nadokenné preklady:** nosný preklad HELUZ.
- **Preklady v nenosných priečkach:** plochý keramický preklad HELUZ.

3. Strecha

- väzníkový krov
- difúzna fólia
- latovanie
- strešná krytina TERRAN – farba antracit
- bleskozvod

4. Vnútorné deliace priečky

Vnútorné deliace priečky: tehlové murivo z tvaroviek POROTHERM 11,5 Brúsená, hrúbky 115mm a POROTHERM 14 brúsená, hrúbky 140mm murované na tenkovrstvové lepidlo, HEBEL hrúbky 75mm.

5. Výplne stavebných otvorov

Okenné výplne: plastové okenné výplne exteriér antracit/interiér biela.

Vstupné dvere: plastové vstupné dvere, čiastočne presklené, bezpečnostné kovanie, farba antracit exteriér/interiér biela

6. Dokončovacie práce

Klamiarske prvky:

Vonkajšie parapety: hliníkové, farba antracit

Klamiarske výrobky: pozinkovaný plech.