

Rodinný dom 4 – 8 Nová Tulipa Hrubá Stavba

1. Zemné práce a základové konštrukcie

- výkopové práce
- uzemnenie bleskozvodu
- uloženie ležatých rozvodov do základov (voda, kanalizácia)
- betonáž
- hydroizolácia (pod obvodovými murivami a nosnými stenami)
- zrovnanie terénnu

2. Obvodové nosné konštrukcie a nosné murivo

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO

- tehlové murivo z tvaroviek hr. 300 mm, murované na tenkovrstvové lepidlo

VNÚTORNÁ NOSNÁ PRIEČKA

- tehlové murivo z tvaroviek hr. 200 mm, murované na tenkovrstvové lepidlo

VENCE

- železobetónové monolitické hr. 250x250 mm

3. Strecha

- väzníkový krov
- difúzna fólia
- latovanie
- strešná krytina TERRAN – farba antracit
- bleskozvod